



Rundholzbau aus Massivholz

Traditionelle Handwerkskunst aus massivem Rundholz.

Über uns

Wir sind ein Familienunternehmen mit Leidenschaft für traditionelle Holzbaukunst und hochwertige Handarbeit.

Unsere Rundholz-Konstruktionen werden mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail gefertigt. Jedes Projekt entsteht individuell nach den Wünschen unserer Kunden – von Gartenhäusern und Pavillons bis hin zu Ferienhäusern, Campinghütten und maßgefertigten Holzkonstruktionen.

Dabei setzen wir auf massive Rundhölzer, natürliche Materialien und bewährte handwerkliche Techniken. Jede Konstruktion wird sorgfältig geplant, gefertigt und an die Anforderungen des jeweiligen Projekts angepasst.

Hochwertige Materialien

Für unsere Bauwerke verwenden wir ausgewählte Rundhölzer aus hochwertigem Massivholz. Die Holzart, Wandstärke, Dämmung und Ausführung werden je nach Projekt, Verwendungszweck und Kundenwunsch individuell festgelegt.

Je nach Ausführung kommen verschiedene Materialien und Ausstattungsvarianten zum Einsatz:

- ✓ Massives Rundholz in unterschiedlichen Durchmessern
- ✓ Natürliche Dämmstoffe, wie Schafwolle
- ✓ Hochwertige Holzschutz- und Imprägnierung
- ✓ Vorbereitung für Elektroinstallationen nach Kundenvorgabe

Individuelle Maßanfertigung

Kein Projekt gleicht dem anderen. Deshalb entwickeln wir jede Konstruktion individuell und passen Größe, Raumaufteilung, Ausstattung und Design an die Wünsche unserer Kunden an.

Unser Ziel ist es, langlebige, funktionale und optisch ansprechende Rundholz-Konstruktionen zu schaffen, die natürliche Schönheit mit moderner Nutzung verbinden.

Abmessungen und Ausführungen

Unsere Rundholz-Konstruktionen werden individuell nach Kundenwunsch gefertigt.

Wir realisieren Projekte von kleinen Gartenhäusern bis hin zu größeren Blockhaus-Konstruktionen.

Je nach Projekt können Grundflächen von bis zu 8 × 8 Metern umgesetzt werden.

Die Ausführung erfolgt entsprechend der technischen Anforderungen und der geplanten Nutzung.

Qualität und Handwerk

Jede Konstruktion wird in traditioneller Handarbeit gefertigt. Durch die Kombination aus handwerklicher Erfahrung, hochwertigen Materialien und präziser Verarbeitung entstehen langlebige Bauwerke mit einzigartigem Charakter.

Wir stehen für Qualität, Zuverlässigkeit und individuelle Lösungen aus massivem Rundholz.

Unser Leistungsumfang

Wir sind spezialisiert auf die Herstellung und Montage von Rundholz-Blockhauskonstruktionen in traditioneller Handarbeit.

Unser Leistungsumfang umfasst:

- ✓ Herstellung der Rundholzkonstruktion
- ✓ Individuelle Maßanfertigung nach Kundenwunsch
- ✓ Fachgerechte Verarbeitung von massivem Rundholz
- ✓ Natürliche Dämmung mit Schafwolle zwischen den Rundhölzern
- ✓ Vorbereitung der Elektroinstallation durch Verlegung von Leerrohren
- ✓ Professionelle Holzimprägnierung zum Schutz vor Feuchtigkeit, Insekten und biologischen Einflüssen
- ✓ Transport der Konstruktion zum vereinbarten Standort
- ✓ Montage der Rundholzkonstruktion vor Ort

Nicht im Leistungsumfang enthalten

Folgende Arbeiten sind nicht Bestandteil unseres Angebots und werden bauseits oder durch Fachfirmen ausgeführt:

- ✗ Fundament- und Betonarbeiten
- ✗ Dachdeckung und Dachaufbau
- ✗ Fenster und Türen
- ✗ Elektroinstallation und Anschlussarbeiten
- ✗ Sanitärinstallationen
- ✗ Innenausbau und Oberflächenarbeiten
- ✗ Fassaden- und Zusatzarbeiten

✘ Kran für das Entladen und die Montage der Rundhölzer

🚧 Der Bauherr ist dafür verantwortlich, dass die Baustelle zum vereinbarten Montagetermin zugänglich und für die Durchführung der Arbeiten vorbereitet ist.

Natürliche Dämmung mit Schafwolle



Zwischen den Rundhölzern wird eine natürliche Schafwoll-Dämmung eingesetzt. Dieses Material bietet hervorragende wärmedämmende Eigenschaften und unterstützt gleichzeitig ein gesundes Raumklima.

Schafwolle ist atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und trägt dazu bei, Wärmeverluste im Winter sowie Überhitzung im Sommer zu reduzieren.

Vorteile

- ✔ Natürlicher und nachwachsender Rohstoff
- ✔ Hervorragende Wärmedämmung
- ✔ Feuchtigkeitsregulierend
- ✔ Gute Schalldämmung
- ✔ Umweltfreundlich und biologisch abbaubar
- ✔ Angenehmes und gesundes Raumklima

Elektrovorbereitung

ELEKTROVORBEREITUNG

Für eine sichere, geschützte und unsichtbare Elektroinstallation werden die Leerrohre vertikal im Inneren der Rundhölzer geführt.

Vertikale Leerrohrführung im Inneren des Rundholzes



1 Bohren
Jeder Rundholzstamm wird vertikal in der Mitte gebohrt.

2 Leerrohr einziehen
Das Leerrohr wird von unten in das gebohrte Loch eingesetzt und nach oben geführt.

3 Nächster Stamm
Der nächste Stamm wird aufgesetzt. Auch dieser wird vertikal gebohrt.

4 Leerrohr verbinden
Das Leerrohr wird durch den nächsten Stamm weiter nach oben geführt.

5 Weiter nach oben
So wird Stamm für Stamm aufgebaut und das Leerrohr vertikal bis zur gewünschten Höhe geführt.

SICHER UND GESCHÜTZT
Die Installation ist vor äußeren Einflüssen geschützt.

UNSICHTBAR
Von außen nicht sichtbar.

OPTIMAL
Ideal für eine saubere und fachgerechte Elektroinstallation.

Bereits während der Fertigung werden flexible Schutzrohre (Leerrohre) für die spätere Elektroinstallation in die Konstruktion integriert.

Die Positionierung erfolgt nach den Vorgaben und Plänen des Kunden. Die Leerrohre werden je nach Projekt in Wänden, Decken und Bodenkonstruktionen verlegt und ermöglichen eine saubere und sichere Nachinstallation der Elektrokabel.

Vorteile

- ✓ Vorbereitung der Elektroinstallation bereits während der Bauphase
- ✓ Flexible Leitungsführung nach Kundenwunsch
- ✓ Zusätzlicher Schutz der Elektrokabel
- ✓ Einfaches Nachziehen oder Austauschen von Leitungen
- ✓ Anpassung an individuelle Raumkonzepte

Hinweis!!

Die Lieferung der Elektrokabel, das Einziehen der Leitungen, der Anschluss von Steckdosen, Schaltern und Verteilern sowie die Inbetriebnahme der Anlage sind nicht Bestandteil unseres Leistungsumfangs und müssen durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgen.

Professioneller Holzschutz



Für eine lange Lebensdauer werden alle Rundhölzer mit hochwertigen Holzschutzmitteln behandelt.

Die Imprägnierung schützt das Holz vor Feuchtigkeit, Insektenbefall und anderen biologischen Einflüssen, ohne die natürliche Struktur und Optik des Holzes zu beeinträchtigen.

Vorteile

- ✓ Schutz vor Holzschädlingen
- ✓ Tiefenwirksame Behandlung
- ✓ Erhalt der natürlichen Holzoptik
- ✓ Verlängerte Lebensdauer der Konstruktion
- ✓ Schutz für den Innen- und Außenbereich

Pflege und Wartung des Holzes

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der dauerhaft den Witterungseinflüssen wie Sonne, Regen, Schnee, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.

Alle Holzelemente werden vor der Auslieferung fachgerecht imprägniert und zum Schutz vor Feuchtigkeit, Insektenbefall und biologischen Einflüssen behandelt.

Um die Schutzwirkung, die Optik und die Langlebigkeit der Konstruktion langfristig zu erhalten, sind regelmäßige Pflege- und Wartungsmaßnahmen durch den Eigentümer erforderlich.

Die Kontrolle, Pflege sowie gegebenenfalls die Erneuerung von Holzschutz- und Oberflächenbehandlungen liegen in der Verantwortung des Kunden und sind entsprechend den Empfehlungen des Herstellers der verwendeten Pflege- und Schutzprodukte durchzuführen.

Der Zeitpunkt und die Häufigkeit der Pflegearbeiten hängen von den örtlichen Witterungsbedingungen, der Sonneneinstrahlung sowie der Beanspruchung der Konstruktion ab.

Regelmäßige Wartung und fachgerechte Pflege tragen wesentlich zum Werterhalt und zur langen Lebensdauer der Holzkonstruktion bei.

So läuft Ihr Projekt ab

1. Erste Kontaktaufnahme

Der Kunde kontaktiert uns mit seiner Idee, seinen Vorstellungen und den gewünschten Abmessungen der Konstruktion.

2. Beratung und Planung

Gemeinsam besprechen wir alle wichtigen Details des Projekts. Größe, Ausführung, technische Anforderungen und individuelle Wünsche werden abgestimmt.

3. Angebot und Auftragsbestätigung

Nach Klärung aller Details erstellen wir ein individuelles Angebot. Nach der Bestätigung des Angebots und der vereinbarten Anzahlung beginnt die Produktionsplanung.

4. Herstellung der Rundholzkonstruktion

Die Rundholzkonstruktion wird in traditioneller Handarbeit gefertigt. Dabei werden die Rundhölzer bearbeitet, angepasst und für die spätere Montage vorbereitet.

5. Dämmung und Vorbereitung

Je nach Projekt werden die Rundhölzer mit natürlicher Schafwolle gedämmt. Zusätzlich werden Leerrohre für die spätere Elektroinstallation vorbereitet und die Holzelemente fachgerecht imprägniert.

6. Transport

Nach Fertigstellung wird die Konstruktion zum vereinbarten Standort transportiert.

7. Montage vor Ort

Die Rundholzkonstruktion wird am vorgesehenen Standort montiert. Voraussetzung hierfür sind ein vorbereitetes Fundament sowie die Bereitstellung eines geeigneten Krans durch den Bauherrn.


8. Weiterführende Arbeiten

Fenster, Türen, Dacheindeckung, Elektroinstallation, Sanitärarbeiten sowie weitere Ausbauarbeiten erfolgen anschließend durch den Bauherrn oder beauftragte Fachfirmen.

9. Fertiges Projekt

Nach Abschluss aller Arbeiten entsteht eine hochwertige und langlebige Rundholzkonstruktion, individuell gefertigt nach den Wünschen des Kunden.

Kontakt

 **Telefon 01714418476**

 **E-Mail - office@rundholzgartenbau.de**

 **Adresse – Holzen 5 84051 Essenbach ,
DeutschlandDE**

 **Produktionsstandort – Vatra Dornei Rumänien RO**

 **Website www.rundholzgartenbau.de**

Ihr Ansprechpartner Ionela Nacu

